

OBRA 3870 - Abastecimiento - De agua potable y cisterna de reserva - FES CAMPUS SUR

COMPUTO METRICO ESTIMADO

Ítem	Designación	Ud.	Cant.	P. unitario	Subtotal	Total	% Incid.
3,1	EXCAVACIONES						
3,1,1	Excavación para cisterna	m3	73,00				
3,1,2	Excavación para instalaciones	m3	9,00				
3,2	HORMIGÓN ARMADO						
3,2,1	Platea de fundación para asiento de cisterna	m2	17,64				
3,2,2	Encadenados horizontales y verticales en cámara para cisterna	ml	47,00				
3,3	MAMPOSTERÍA						
3,3,1	Mampostería de ladrillo de cemento de 15 cm para cámaras	m2	50,00				
3,4	AISLACIÓN HIDRÓFUGA						
3,4,1	Capa aisladora horizontal	m2	17,00				
3,4,2	Capa aisladora vertical	m2	62,00				
3,5	REVOQUES						
3,5,1	Bolseado impermeable interior en cámaras	m2	51,00				
3,5,2	Revoque grueso y fino exterior	m2	29,00				
3,6	PINTURA						
3,6,1	Pintura impermeabilizante exterior	m2	29,00				
3,6,2	Pintura látex para interior de cámara	m2	51,00				
3,6,3	Sintético sobre estructuras metálicas	m2	20,00				
3,7	OBRA METÁLICA						
3,7,1	Tapa de acceso metálica a cámara de cisterna	ud	1,00				
3,7,1	Escalera marinera	ud	1,00				
4,1	INSTALACIÓN AGUA FRÍA						
4,1,1	Acometida de agua y conexión a cisterna	gl	1,00				
5	VARIOS						
5,1	Tanque Cisterna 10000 ltrs	ud	1,00				
5,2	Bomba de impulsión	ud	1,00				
6	LIMPIEZA FINAL DE OBRA						
	BENEFICIO						
	GASTOS FINANCIEROS GENERALES E INDIRECTOS						
TOTAL						100,00%	

NOTA: LAS CANTIDADES SON ESTIMADAS

SE DEBERAN VERIFICAR CANTIDADES, DIMENSIONES Y DISTANCIAS EN OBRA