

OBRA 5803: REFUNCIONALIZACION - OBRAS PARA NORMALIZACION CONTRA INCENDIOS AUDITORIO PRESIEDENTE PERON

COMPUTO METRICO ESTIMADO

Item	Designación	Ud.	Cant.	P. unitario	Subtotal	Total	% Incid.
1	TRABAJOS EN SALA MAYOR Y SALA MENOR						
1.1	Reemplazo de pisos de alfombra por pisos de material ignífugo						
	Retiro de alfombra existente en piso	m2	925,00				
1.1.1	Alfombra modular ignífuga	m2	550,00				
1.1.2	Piso vinílico ignífugo	m2	375,00				
1.2	Reemplazo de telones / cortinados por nuevos de telas ignifugas	m2	900,00				
1.3	Reemplazo de piso técnico de tramoya por ignifugo	m2	62,00				
1.4	Reemplazo de revestimiento lateral por material ignífugo						
	Retiro de revestimientos y alfombras existentes	m2	760,00				
1.4.1	Alfombra modular ignífuga	m2	260,00				
1.4.2	Revestimiento ignifugo vinílico	m2	500,00				
1.4.3	Paneles acústicos	m2	100,00				
2	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	gl	1				
	total costo de obra						
	BENEFICIO						
	GASTOS FINANCIEROS GENERALES E INDIRECTOS						
	TOTAL						

NOTA: Se deberán verificar dimensiones y cantidades en obra // Las cantidades son aproximadas