

**OBRA 5020 - Refuncionalizacion - Atelier 5 - Estudio de Creación de Contenido Multimedia - Campus sur**

COMPUTO METRICO ESTIMADO

Item		Designación	Ud.	Cant.	P. unitario	Subtotal	Total	% Incid.
<b>1</b>		<b>DEMOLICIONES</b>						
	1,1	Demoliciones estructuras de durlock - retiro	m2	28,00				
<b>2</b>		<b>CONSTRUCCIÓN EN SECO</b>						
	2,1	Tabique de yeso con estructura galvanizada esp. 0,50m	m2	24,00				
		Revestimiento de Durlock sobre perfil omega	m2	9,12				
		Instalación de 2 puertas placas + herrajes	ud	2,00				
		Sistema Ciclorama	gl	1,00				
	2,2	Cielorraso de placas de yeso juntas tomadas	M2	12,50				
<b>3</b>		<b>PINTURA</b>						
	3,1	Látex interior muros	m2	57,12				
		Látex interior cielorraso	m2	12,50				
	3,2	Esmalte sintético carpinterías de madera	ud	2,00				
	3,3	Pintura para pisos	m2	12,50				
<b>4</b>		<b>INSTALACION ELLECTRICA</b>						
	4,1	Riel para iluminacion + 4 reflecores calidos/ frios - solo instalacion	gl	1,00				
		Llaves de comando + dimmer	gl	1,00				
<b>5</b>		<b>LIMPIEZA FINAL DE OBRA</b>	gl	1,00				
		BENEFICIO						
		GASTOS FINANCIEROS GENERALES E INDIRECTOS						

TOTAL

**NOTA: Se deberan verificar dimensiones y cantidades en obra**